



ZBHC250107W01-32



座水三流源

01-01-01

三三三三

>

三三

三三



三三三三



一、概况



实际水		氨氮≤2 mg/L (用浓度为 1.5 mg/L 的标准样品替代样进行测试), 绝对误差不超过±0.3mg/L
		实际水总氮≤2 mg/L, 绝对误差不超过±15%
	发电流量	10 分钟累计流量比对误差小于±10%。

四、工况

2025 年 10 月 10 日, 比对检测时间段内工况正常、稳定。

五、结果

废水污染源自行监测结果

检测项目		检测方法	检测范围	检测频次	检测时间	检测结果	标准限值	检测结果
化学需氧量 (COD _{Cr})		自动仪器	0-1000mg/L	1次/天	2025-10-10	503.200	±10%	合格
质控样品测定								
标样编号	测试时间	测定值	相对误差	标准限值	标准样品批号	浓度范围	结果评定	
QC-COD _{Cr} -1	09: 24	503.200	0.64	±10%	X24030049	500	合格	

实际水样测试

样品编号	测试时间	自动仪器测定值	实验室测定值	相对误差	标准限值	结果评定
		(mg/L)	(mg/L)	(%)	(%)	
250107W01-32WS111	10: 10	62.399	68	-8.24	±20	合格
250107W01-32WS112	11: 02	66.399	73	-9.04	±20	合格
250107W01-32WS113	11: 52	63.000	66	-6.66	±20	合格

技术说明

方法		仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限
自动仪器	重铬酸钾氧化分光光度法	水质化学需氧量 (COD) 自动分析仪	LEP2001	21020200	10mg/L
试验仪器	重铬酸盐法	节能 COD 恒温加热仪	JHR-2	21090581	4mg/L
比对结果	化学需氧量 (COD _{Cr}) 经过比对合格。				

废水污染源自动监测设备比对监测结果表

排污企业名称	山东威特化工有限公司	现场监测日期	2025.10.10
测点名称	DW001 污水总排口	分析日期	2025.10.11
工况	87%	样品类型	污水
测试项目	氨氮	自动仪器测量范围	0-90mg/L

质控样品测定

样品名称	测试时间	自动仪器测定值 (mg/L)	相对误差 (%)	标准限值 (%)	标准样品批号	标准浓度 (mg/L)	结果判定
QC-NH ₃ -N-1	09:24	7.633	3.01	±10%	B2040511	45	合格

实际水样测试

样品编号	测试时间	自动仪器测定值	实验室测定值	相对误差 (%)	标准限值 (%)	结果判定
------	------	---------	--------	----------	----------	------

250107W01-32WS112	11:02	7.822	7.24	8.04	±15	合格
250107W01-32WS113	11:52	7.359	7.92	-7.08	±15	合格

技术说明

	方法	仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限
自动仪器	纳氏试剂分光光度法	水质氨氮 (NH ₃ -N) 在线监测仪	LFH2013	21020156	0.02mg/L

废水污染源自动监测设备比对监测结果表

排污企业名称	山东威特化工有限公司	现场监测日期	2025.10.10
测点名称	DW001 污水总排口	分析日期	2025.10.10
工况	87%	样品类型	污水
测试项目	废水流量	自动仪器测量范围	0-111L/s

注 意 事 项

- 1.本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。
- 2.本报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 3.对本报告检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向报告签发单位提出，逾期不予受理。
- 4.不可重复性试验不进行复检。
- 5.若客户送样，报告结果仅对来样负责，不对样品来源负责。
- 6.未经本单位批准，不得复制或全文复制除外，本报告。
- 7.未经本单位同意，不得擅自使用本报告结果进行不当宣传。
- 8.本报告涂改无效。

通讯地址：山东省东营市开发区东五路1号1幢402室